

Váš dopis zn.:

Ze dne: 25. 10. 2018

Naše zn.: POD/16463/2018/923/2/844

Vyřizuje: Mgr. Ondřej Burel

Tel.: 596 657 271

E-mail: burel@pod.cz

Datum: 20. 11. 2018

Ing. Lubomír Novák – AVONA

Divadelní 14

Nový Jičín

741 01



POD000192891

**Technické služby Frenštát p. R. – Odvedení srážkových vod – stanovisko správce povodí k dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení**

Dne 25. 10. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost ke stavbě dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 1521/44, 1521/45, 1521/47 a 4472/17 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm. Pracemi bude dotčen levý břeh Malého Bystrého potoka v říčním km 3,1 podle technicko-provozní evidence státního podniku Povodí Odry. Malý Bystrý potok je v naší správě.

Předložený záměr si klade za cíl odvedení srážkových vod z areálu sběrného dvora Technických služeb ve Frenštátě pod Radhoštěm. Srážkové vody byly původně odváděny do vsakovacích příkopů, které však nejsou kapacitní a neplní svou funkci. Z tohoto důvodu je navrženo odvedení srážkových vod do vodního toku Malý Bystrý potok.

Výustní objekt je navržen v místech, kde se již dnes nachází opevnění kamennou rovinou. Ta bude rozebrána v šíři 1,0 m a po usazení potrubí bude opětovně uložena do betonového lože. Okolní terén bude upraven a oset travním semenem. Potrubí DN 150 bude seříznuto tak, aby lícovalo s opevněním břehu.

Dne 11. 9. 2018 jsme vydávali stanovisko č. j. POD/12531/2018/923/2/844, kde bylo odsouhlaseno vypouštění vod do Malého Bystrého potoka v množství 2 ls<sup>-1</sup>.

Záplavové území na vodním toku Malý Bystrý potok ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. nebylo stanoveno. Jako správce povodí Odry a vodního toku Malý Bystrý sdělujeme, že uvažované odvedení vod bude možné za níže uvedených provozních předpokladů:

- 1) Zahájení stavebních prací bude oznámeno v týdenním předstihu našemu vodohospodářskému provozu ve Skotnici (tel: 556 723 606, skotnice.vhp@pod.cz). Bude uveden kontakt na osobu odpovědnou za stavební činnosti.
- 2) Rozebraná část kamenné rovnaniny bude provedena ve stávajícím sklonu a bude plynule navazovat nad a pod zaústěním na stávající kamennou rovinu.
- 3) Revizní šachty kanalizace bude umístěna ve vzdálenosti min. 6,0 m od horní břehové hrany.
- 4) Po ukončení prací bude přizván zástupce VHP Skotnice ke kontrole. Staveniště mu bude při té příležitosti protokolárně předáno.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD\_0150 Lubina od toku Bystrý potok po ústí do toku Odry. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Technické služby Frenštát p. R. – Odvedení srážkových vod“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

**Povodí Odry,**  
státní podnik 230  
701 26 Ostrava, Varenská 49  
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav T u r e č e k  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací

#### Přílohy

Projektová dokumentace

#### Na vědomí

Povodí Odry, závod 01 Opava