



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR INVESTIC A ROZVOJE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OIR/32966/2021/lszabo /spis 5498/2021

VYŘIZUJE: Ing. Lenka Szabó

TEL.: 556 833 116

FAX: 556 833 235

E-MAIL: lenka.szabo@mufrenstat.cz

DATUM: 10.11.2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01

v souladu s ust. § 98 odst. 1, 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce

„Stavební úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát pod Radhoštěm“

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 08.11.2021, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1:

Pro řešení zateplení skladby střešního pláště je dokumentací navrženo použití fólie EPDM tl.1,12mm. V části dokumentace (technická zpráva, půdorys střechy) se uvádí pro kotvený systém, ale v části dokumentace (řez A-A' - nový stav) je uveden lepený systém. Pro jaký systém má být fólie EPDM použita?

Vysvětlení ZD

Zadavatel zveřejňuje opravený výkres viz příloha č.1 – D.1.1.16 Řez A-A' - nový stav po vysvětlení ZD č.01. Jedná se o kotvený systém. Kotvy jsou popsány v příloze č.2 Protokol o vyhodnocení výtažných zkoušek. Zadavatel požaduje nacenit s ohledem na tento způsob kotvení.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2:

V případě použití kotveného systému není ve stávající skladbě žádná dostatečně únosná vrstva pro zajištění dostatečného kotvení (kotvení do původních asfaltových pásů je z hlediska dlouhodobého působení sání větru v cyklem zcela nevhodné a nesystémové) a chybí tedy návrh kotvení do jediné únosné části, a to je stropní panel. Požadujeme doplnit podrobnější informaci o způsobu kotvení, protože to může mít zásadní vliv na cenu realizace. V případě lepeného systému chybí v PD zajištění stabilizace střechy např. formou přitížení skladby. V případě lepené skladby požadujeme doplnit informaci o způsobu stabilizace skladby, protože to může mít zásadní vliv na cenu realizace.

Vysvětlení ZD

Viz dotaz č. 1. Kotvy jsou popsány v protokolu viz PD a příloha. Nacenit s ohledem na tento způsob kotvení.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 03:

Pro skladbu střechy je požadavek na klasifikaci brooft3. Dotazem u výrobců EPDM fólii nám bylo sděleno, že mají klasifikaci splněnou na tepelné izolaci z minerálních vláken. To může znamenat, že je projekt navržen na konkrétní výrobek a pro splnění požadavku je tedy nutné znát tohoto konkrétního výrobce. Dotaz zní, zda je možné od projektanta získat informaci o konkrétním výrobku?

Vysvětlení ZD

Nelze. Na střeše bude EPS 150 - 160 a 40 mm. Viz dotaz č.1. Řez A-A nebyl uložen v poslední verzi.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 4:

Je možné provést záměnu hydroizolační fólie EPDM za jiný typ fólie (např. TPO, mPVC) při dodržení požadavku na brooft3?

Vysvětlení ZD

Nelze, z důvodu životnosti a minimálních spojů prosím zachovat EPDM (používat co největší plachty). Může být samozřejmě použit kterýkoli výrobce tohoto materiálu.

Vzhledem k charakteru žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel rozhoduje o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Původní lhůta byla stanovena do 16.11.2021 v 10:00 hod., **lhůta pro podání nově končí dne 19.11.2021 v 10:00 hod.**

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Přílohy: Příloha č.1 – D.1.1.16 Řez A-A' - nový stav

Příloha č.2 - Protokol o vyhodnocení výtažných zkoušek

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 10.11.2021

Zpracoval: Ing. Lenka Szabó – referent odboru investic a rozvoje

Schválil: Gabriela Polášková – vedoucí RK Beskyd spol. s r.o.