


LEGENDA MÍSTNOSTÍ - BOURANÉ KONSTRUKCE				
OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA m ²	DŘUH PODLAHY	ÚPRAVA STĚN
2.29	VSTUPNÍ HALA	33,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	DRÉV. OBRÁD H=1500 mm
2.30	SATNA/SKLAD	40,5	LINOLEUM	MAŁBA
2.31	UMÝVÁRNA	12,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	HER. OBRÁD H=1500 mm
2.32	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	14,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	HER. OBRÁD H=1500 mm
2.33	WC DÍVKY	8,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	HER. OBRÁD H=1500 mm
2.34	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAŁBA
2.35	WC CHLAPCI	7,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	DRÉV. OBRÁD H=1500 mm
2.36	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	6,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	HER. OBRÁD H=1500 mm
2.37	VÝDEJ STRAVENEK	5,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAŁBA
2.38	SCHODIŠTĚ	27,3	LINOLEUM	DRÉV. OBRÁD H=1500 mm
2.39	JÍDELNA	225,6	LINOLEUM	OTĚRUVZDOROVÝ OBRÁD H=1500 mm
2.40	KUCHYŇ	128,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	HER. OBRÁD H=1500 mm
2.41	DENNÍ SKLAD	5,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAŁBA
2.42	PANCLÁŘ	13,6	KOBEREČ	MAŁBA
2.43	VÝTAH NAKLADNÍ - 500 kg	2,7		
2.44	MANIPULACE	18,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAŁBA
2.45	PŘEDSÍŇ	3,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAŁBA
2.46	PŘEDSÍŇ WC	1,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAŁBA
2.47	WC ZAMĚSTNANCÍ	0,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	HER. OBRÁD H=1500 mm
2.48	SATNA ZAMĚSTNANCÍ	14,9	LINOLEUM	MAŁBA
2.49	UMÝVÁRNA	7,2	LINOLEUM	MAŁBA
2.50	DENNÍ MÍSTNOST	13,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAŁBA
2.51	SCHODIŠTĚ	10,5	LINOLEUM	MAŁBA
2.52	JÍDELNA ZAMĚSTNANCÍ	20,9	LINOLEUM	MAŁBA
2.53	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAŁBA




LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ČÁST NEDOTČENÁ REKONSTRUKCÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÁ KONSTRUKCE PODLAHY
- DEMONTOVANÉ STÁVAJÍCÍ ZABÍRAJÍCÍ PŘEMĚTY / DEMONTOVANÉ VÝPLNĚ DIVERNÍCH OTVORŮ
- DEMONTOVANÝ STÁVAJÍCÍ OBRÁD
- ROZVADĚČE ELEKTRO, MAŘ A STĚ

POZNÁMKY

- POKUD PŘI BOURACÍCH NEBO STAVEBNÍCH PRACÍCH DOJDE KE ZJIŠTĚNÍ VAD V NOSNÝCH ČÁSTECH KONSTRUKCE, NEBO POKUD BY STAVEBNÍ PRÁCE MĚLY NARUŠIT STATICKOU FUNKCI KONSTRUKCE, JE NUTNÉ PŘIZVÁT STATIKA NA ZHODNOCENÍ STAVU KONSTRUKCE.
- ZAKRESLENÉ ČÁSTI NEDOTČENÉ REKONSTRUKCÍ BYLY PŘEVZATY Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE Z ROKU 2009.
- ZAKRESLENÉ ČÁSTI NEDOTČENÉ REKONSTRUKCÍ SPOJOVACÍ CHODBY BYLY PŘEVZATY Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE Z ROKU 2015.
- PŘED BOURÁNÍM NOVÝCH OTVORŮ A PROSTUPŮ VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU NUTNO PŘINE OSADIT NOVÉ PŘEKLADY!



STAVBAK	PROJEKTANT	AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT
Miroslav Frenštát pod Radhoštěm	Ing. Jakub ŠÁNSKA	Ing. Arch. Luboš MATHÁNSKÝ
Na O. Frenštát pod Radhoštěm	700 01 Jeseň	700 01 Jeseň
	info@gastromach.cz	info@gastromach.cz

ZŠ Záhnutí, Frenštát pod Radhoštěm
Komplexní oprava kuchyně školní jídelny

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŮDORYS 2.NP A ŘEZ - STÁVAJÍCÍ STAV
BOURANÉ KONSTRUKCE

STUPEŇ	ČÍSLO PŘÍKAZU	ROZMĚR	DATA
DSP/DPS	D.1.1-02	1:50	1471x594 04/2021
ROZČET	DATA	POPS	