

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
533 př. číslo	2022 rok	027 zkr. číslo

## Smlouva o dílo

**Město Frenštát pod Radhoštěm,**  
se sídlem:  
zastoupené ve věcech smluvních:  
zastoupené ve věcech technických:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
Ing. Miroslav Halatin, starosta města

IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

00297852  
CZ00297852  
KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

*dále jako „objednatel“*

a

**Společnost:**  
se sídlem:  
IČ:  
DIČ:

Miroslav Plesník  
757 01 Valašské Meziříčí  
73278378  
je plátcem DPH

zastoupená:

Miroslav Plesník

osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu ve Valašském Meziříčí

*dále jako „zhotovitel“*

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“):

### I. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem: „**Biotechnická údržba Jandova stromořadí**“ („dále také dílo“) spočívající v odborném zdravotním a redukčním ořezu, kontrole a instalaci bezpečnostních vazeb a instalace ochranné stříšky včetně materiálu v Jandově stromořadí ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jedná se celkem o 51 ks dřevin. Tyto dřeviny jsou součástí registrovaného významného krajinného prvku – „Jandovo stromořadí.“ Významný krajinný prvek utváří v současné době celkem 51 ks lip odhadovaného stáří 80-85 let.

Alejořadba ve třech řadách je na p. č. 4315/1 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm.

1.2 Dílem se rozumí:

- redukční (5), zdravotní (10) a bezpečnostní (10) řezy
- instalace nových (3) bezpečnostních vazeb včetně materiálu

- c) kontrola (7) stávajících vazeb
- d) drobné ořezy k zajištění podchodné výšky (3)

dle přílohy č.1 této smlouvy včetně materiálu,

a dále:

- e) uložení vyřezaného klestu na hromady
- f) řízení provozu a zajištění bezpečnosti chodců v průběhu práce

Úklid a zpracování dřevní hmoty zajistí objednatel.

1.3 Objednatel se zavazuje za provedení díla zaplatit cenu podle čl. III. této smlouvy, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

## II.

### Doba plnění a místo plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje za předpokladu včasného a řádného splnění všech závazků a povinností objednatele specifikovaných v této smlouvě zhotovit dílo do 15.11.2022 včetně protokolárního předání. Doba plnění díla dle čl. I této smlouvy začíná běžet podepsáním smlouvy statutárními zástupci objednatele a zhotovitele.

Místem plnění je pozemek města Frenštát pod Radhoštěm parc. č. 4315/1 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm.

2.2 Sjednanou dobu plnění je možno prodloužit v důsledku následujících překážek:

- zhotovitel v důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájit plnění díla,
- objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke které se touto smlouvou zavázal,
- nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat.

Prodloužení doby plnění z důvodů uvedených v 2.2. je podmíněno vyhotovením písemného dodatku smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.

2.3 Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze a trvání překážky. O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat objednatele.

## III.

### Cena za dílo

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí **52 100,- Kč** (slovy: padesát dva tisíc jedno sto korun českých korun českých).

3.2 Cena uvedená v bodě 3.1 tohoto článku je bez daně z přidané hodnoty. K ceně díla bude účtována DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že se nejedná o plátce DPH, nebudou se uvádět údaje týkající se DPH.

- 3.3 Cena díla byla určena na základě rozpočtu, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozpočet vychází ze zadávacích podmínek objednatele a cenové úrovně platné ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel se může domáhat přiměřeného zvýšení ceny pouze v případě, že budou objednatelem vyžádány dodatečné práce, nezahrnuté v rozpočtu.
- 3.4 Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla dle čl. I této smlouvy je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla.

#### IV.

##### Platební podmínky

- 4.1 Platba ceny za dílo dle článku III. této smlouvy bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí díla objednatelem a po odstranění všech zjištěných zjevných vad, které budou uvedené v zápise o předání díla.
- 4.2 Objednatel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy zajištěno financování díla.
- 4.3 V případě prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 4.4 Daňový doklad-faktura musí obsahovat náležitosti podle příslušných právních norem. Doba splatnosti faktur se stanovuje na 14 kalendářních dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli.
- 4.5 Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 4.4 tohoto článku smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodu, pro které fakturu vrací. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti od prokazatelného doručení řádně opravené faktury objednateli.

#### V.

##### Podmínky provedení díla

- 5.1 **Objednatel se zavazuje** poskytnout zhotoviteli následující součinnost:
- bezodkladně písemnou formou informovat zhotovitele o všech činnostech a situacích, které by mohly ohrozit nebo ovlivnit provedení díla, a to včetně činností třetích osob.
  - zajišťovat v průběhu prací úklid a odvoz materiálu souvisejícího s předmětem díla na místě plnění
- 5.2 **Zhotovitel se zavazuje:**
- oznámit písemně pověřenému zástupci objednatele zahájení plnění předmětu díla nejméně dva dny předem
  - zajišťovat ve spolupráci s objednatelem bezpečnost na místě plnění a oznamovat objednateli v předstihu nutnost omezení provozu a vstupu na místo plnění
  - dodržovat při realizaci díla veškeré ČSN, platné obecně závazné právní předpisy a bezpečnostní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Dodavatel musí dodržovat arboristický standard Řez stromů (SPPK A02 002: 2012)

- zhotovitel odpovídá za platnou certifikaci použitých materiálů instalovaných v korunách stromů. Veškeré nainstalované bezpečnostní vazby budou dodavatelem doplněny na portálu [www.stromypodkontrolou.cz](http://www.stromypodkontrolou.cz), jako podmínka pro převzetí díla
- provádět práce spojené s realizací zakázky v těchto dnech a hodinách: pondělí–pátek od 8:00 do 19 :00, v sobotu od 7:00 do 14:00. Veškeré práce v neděli a státní svátky jsou vyloučeny
- před podpisem smlouvy předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění zodpovědnosti za škody způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 2 mil. Kč a toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí
- vést provozní deník s denními zápisy o době, druhu a množství provedených prací
- zúčastňovat se kontrolních dnů na předchozí písemnou výzvu objednatele, která mu bude doručena nejméně 3 pracovní dny před navrženým termínem konání kontrolního dne
- zabezpečit na dobu provádění díla minimálně dva odborné pracovníky, každého z nich s min. 3 lety odborné praxe v oboru s platným certifikátem ETW nebo platným certifikátem Český certifikovaný arborista – Stromolezec (odborný garant). Minimálně jeden z těchto dvou odborných pracovníků bude fyzicky přítomen po celou dobu provádění prací na místě plnění. Jeho osobní přítomností na místě plnění díla bude zajištěno řádného a odborně provedeného plnění díla.

5.3 Nedodržení podmínek bodu 5.2 bude považováno objednatelem za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

## **VI.**

### **Předání díla**

- 6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním bez vad a nedodělků objednateli. O předání díla bude vyhotoven zápis podepsaný odpovědným zástupcem objednatele a zhotovitele.
- 6.2 Před protokolárním předáním díla je objednatel povinen dílo prohlédnout a na případné zjištěné zjevné vady a nedostatky zhotovitele upozornit.
- 6.3 Za řádné zhotovení díla je považováno předání díla objednateli zhotovitelem bez vad a nedodělků v termínu dle čl. II. odst. 2.1.

## **VII.**

### **Vady díla a záruka za jakost**

- 7.1 Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v přímé souvislosti s plněním předmětu díla.
- 7.3 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní písemnou formou, a to bezodkladně po jejím zjištění.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje nedostatky, na které byl písemně upozorněn objednatelem, neprodleně odstranit a o jejich odstranění vyhotovit písemný záznam, který podepíše zástupce objednatele a zhotovitele. Neodstranění nedostatků, na něž byl zhotovitel objednatelem v průběhu plnění díla písemně upozorněn do doby plnění dle čl. II. této smlouvy, bude posuzováno jako nedodání předmětu díla v řádném termínu dle čl. VIII. této smlouvy.
- 7.5 Zhotovitel poskytuje za provedené dílo záruku v délce 12 měsíců ode dne protokolárního

převzetí díla objednatelem

7.6 Záruka zhotovitele se nevztahuje na vady způsobené poškozením díla krádeží, živelnou pohromou, mechanickým poškozením třetí osobou. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené nesprávnou, respektive nedostatečnou údržbou prováděnou objednatelem.

### VIII.

#### Porušení smluvních povinností – smluvní pokuty

8.1 Odevzdá-li zhotovitel dílo uvedené v článku I. po termínu uvedeném v článku II., uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den prodlení.

8.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

8.3 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nevzniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

### IX.

#### Ostatní a závěrečná ustanovení

9.1 Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neumožní třetím osobám přístup k žádným informacím, které jim byly svěřeny smluvním partnerem. Dále se smluvní strany zavazují, že tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

9.2 Jakákoliv změna této smlouvy, zejména změna předmětu díla, termínů plnění, ceny díla, platebních podmínek a způsobu provedení a předání díla může být provedena pouze písemným dodatkem k této smlouvě, potvrzeným oběma smluvními stranami.

9.3 Pro případ řešení veškerých okolností týkajících se odstoupení od této smlouvy, vlastnického práva k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní, okolností vylučujících odpovědnost smluvních stran, jakož i dalších práv a povinností smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou se smluvní strany zavazují postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9.4 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

- jestliže druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila podmínky této smlouvy, byla na tuto skutečnost prokazatelně upozorněna a nesjedнала nápravu ani v dodatečně stanovené lhůtě, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí:
  - a) nedodržení podmínek stanovených v článku V. bod 5.2 této smlouvy zhotovitelem
  - b) neprovedení díla zhotovitelem v době plnění stanovené v čl. II. bod 2.1 této smlouvy
- jestliže se druhá smluvní strana dostala do konkursu

V případě odstoupení od smlouvy má dotčená strana právo na náhradu škody, která jí tímto odstoupením vznikla.

9.5 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla.

9.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání této smlouvy statutárními zástupci objednatele a zhotovitele.

9.7 Smluvní strany se dohodly, pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

9.8 Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva neupravuje obchodní tajemství.

9.9 Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.

Právní jednání stanovené touto smlouvou bylo v souladu s usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 24/2/RM/2018 ze dne 21.11.2018 schváleno starostou města Frenštátu pod Radhoštěm.


Zhotovitel souhlasí se zveřejněním uzavírané smlouvy o dílo.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, dostatečně určitě, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne **17 -10- 2022**



za objednatele



za zhotovitele

Ing. Miroslav Halatín  
starosta **Město Frenštát pod Radhoštěm**  
nám. Míru 1  
744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
IČ 00297852, DIČ CZ00297852

Miroslav Plesník

-48-

Příloha č.1 - inventarizace a stav dřevin + situační snímek

Příloha č.2 - položkový rozpočet

## PŘÍLOHA 1 - INVENTARIZACE A STAV DŘEVIN

Číslo stromu	Číslo RFID štítku	Taxon	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Výška stromu (m)	Průměr koruny (m)	Nasazení koruny (m)	Perspektiva (m)	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Poznámka	Navržený zásah	Naléhavost	Opakování	
<b>První řada - vjevo od silnice při vjezdu do ulice Jandovo stromořadí z ulice Na Záhnutí</b>																
2	523636	<i>Tilia cordata</i>	79	248	19	12	2	a	2	3	3	defektní tlakové větvení, přisypaná báze kmene, infekce kosterních větví po starších řezech, větší výskyt jmelí ( <i>Viscum album</i> ) v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2019 realizováno odborné ošetření (zdravotní řez)	Úprava podjezdného a podchodzího profilu (S-RLPV)  Lokální redukce směrem k překážce (S-RLSP) - směrem k vedení	1	1	3
4	523637	<i>Tilia platyphyllos</i>	90	283	20	14	3	b	1	3	2	defektní tlakové větvení, báze kmene zarůstá do asfaltu a obrubníku  v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická i statická - podkladnicová) v roce 2010 realizována tahová zkouška - dřevina vykazovala odolnost ve všech sledovaných parametrech v roce 2015 realizováno odborné ošetření (obvodová redukce 20%, instalace vazeb)	Lokální redukce směrem k překážce (S-RLSP) - směrem k vedení	2	1	3
5	523638	<i>Tilia platyphyllos</i>	75	236	19	14	3	b	2	4	3	rozsáhlý defekt kmene (otevřená dutina), defektní větvení, sekundární koruna, snižuje se vitalita dřeviny, suché větve v koruně  v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 a 2019 realizováno odborné ošetření (obvodová redukce 10%)	Řez bezpečnostní (S-RB)	1		
7	523639	<i>Tilia cordata</i>	63	198	20	13	5	b	2	3	3	povrchově poškozené kařeny, defektní větvení, sekundární koruna, v koruně se začínají objevovat keřky jmelí ( <i>Viscum album</i> ) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (zdravotní řez)	Řez zdravotní (S-RZ)	2		
8	523640	<i>Tilia platyphyllos</i>	51	160	20	11	4	a	1	2	2	v roce 2015 realizováno odborné ošetření (zdravotní řez)				

Číslo stromu	Číslo RFID štítku	Taxon	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Výška stromu (m)	Průměr koruny (m)	Nasazení koruny (m)	Perspektiva (m)	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Poznámka	Navržený zásah	Naléhavost	Opakování
9	523641	<i>Tilia platyphyllos</i>	79	247	21	14	6	a	1	2	2	v koruně se začínají objevovat keřky jmelí ( <i>Viscum album</i> ) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (obvodová redukce 10%)			
11	523642	<i>Tilia platyphyllos</i>	63	198	19	10	4	b	1	3	3	velká řezná rána na kmeni pokrytá plechovou stříškou, mírný náklon kmene, v koruně se začíná objevovat jmelí ( <i>Viscum album</i> ) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (obvodová redukce 20%)	Úprava podjezdného a podchozího profilu (S-RLPV) - odstranit výmladky na kmeni, nad chodníkem		
12	523643	<i>Tilia x europaea</i>	64	201	20	12	4	a	1	3	2	sekundární koruna, defektní větvení, báze kmene zarostená v asfaltu, v koruně se začínají objevovat keřky jmelí ( <i>Viscum album</i> ) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (obvodová redukce 10%, zdravotní řez) 2018 – menší poškození některých kořenů při výkopové činnosti, sledovat stav dřeviny	Lokální redukce směrem k překážce (S-RLSP) - směrem k vedení	2	3
16	523644	<i>Tilia platyphyllos</i>	60	188	21	12	7	b	2	3	3	v koruně jmelí ( <i>Viscum album</i> ), tlakové větvení mezi třemi terminály, v koruně několik suchých větví v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (zdravotní řez)	Řez bezpečnostní (S-RB)	1	
17	523645	<i>Tilia cordata</i>	40	125	17	9	3	a	1	2	2	křivý růst kmene, škrťací kořen v roce 2015 realizováno odborné ošetření (zdravotní řez)	Úprava podjezdného a podchozího profilu (S-RLPV) - nad chodníkem Lokální redukce směrem k překážce (S-RLSP) - směrem k vedení	2	3



Číslo stromu	Číslo RFID štítku	Taxon	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Výška stromu (m)	Průměr koruny (m)	Nasazení koruny (m)	Perspektiva (m)	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Poznámka	Navržený zásah	Naléhavost	Opakování
18	523646	<i>Tilia cordata</i>	47	147	18	11	4	b	2	3	2	defektní tlakové větvení, v koruně se začíná objevovat [melí ( <i>Viscum album</i> ) v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 20%, instalace vazby)	Lokální redukce směrem k překážce (S-RLSP) - směrem k vedení Šťromolezecká kontrola bezpečnostní vazby - povolení zápletu kolem jištěné větve	1	3
19	523647	<i>Tilia platyphyllos</i>	78	245	22	12	5	b	1	3	3	sekundární koruna, defektní větvení, přisýpaná báze kmene, v koruně [melí ( <i>Viscum album</i> ), bakteriální výtok kmene, sledovat 2018 – poškození některých kořenů při výkopové činnosti v roce 2019 realizován přístrojový test - tahová zkouška (doporučeno opakování v roce 2025) v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 20%, instalace vazby)	Obvodová redukce (S-RO) - snížit korunu o 2 m  Poznámka k technologii: ošetření realizovat do roku 2025 (viz doporučení posudku - tahové zkoušky)		
21	523648	<i>Tilia platyphyllos</i>	79	258	19	12	2	a	1	3	3	defektní tlakové větvení, v úžlabí větvení stříška, báze kmene v kontaktu s chodníkem, škrtící kořen, v koruně se začíná objevovat [melí ( <i>Viscum album</i> ) v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (zdravotní řez) v koruně [melí ( <i>Viscum album</i> ) 2018 – poškození některých kořenů při výkopové činnosti, sledovat stav dřeviny v roce 2019 realizován přístrojový test - tahová zkouška (doporučeno opakování v roce 2025) v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření bezpečnostní řez, obvodová redukce 20%	Úprava podjezdného a podchodzího profilu (S-RLPV)		
22	523649	<i>Tilia platyphyllos</i>	102	320	22	14	5	a	1	3	3	Obvodová redukce (S-RO) - snížit korunu o 2 m  Poznámka k technologii: ošetření realizovat do roku 2025 (viz doporučení posudku - tahové zkoušky)	Obvodová redukce (S-RO) - snížit korunu o 2 m		

Číslo stromu	Číslo RFID štítku	Taxon	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Výška stromu (m)	Průměr koruny (m)	Nasazení koruny (m)	Perspektiva (m)	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Poznámka	Navržený zásah	Naléhavost	Opakování
24	523650	<i>Tilia platyphyllos</i>	58	176	19	11	2	a	1	2	2	v koruně menší množství jmelí ( <i>Viscum album</i> ), v koruně visí zlomená větve a vyskytují se suché větve v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 10%)	Řez bezpečnostní (S-RB) Odstranění výmladků (S-OV) - na kmene	1	
25	523651	<i>Tilia cordata</i>	44	138	19	11	2	a	2	1	2	vykloněný růst, řídká koruna, v koruně jmelí ( <i>Viscum album</i> ) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (zdravotní řez)			
26	523652	<i>Tilia cordata</i>	42	133	18	11	2	a	1	2	2	defektní tlakové větvení, přispaná báze kmene, v koruně jmelí ( <i>Viscum album</i> ) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (zdravotní řez)			
<b>Druhá řada - pravá strana dvouřadého stromořadí od silnice, směrem od železničního mostu</b>															
27	523673	<i>Tilia cordata</i>	42	132	18	11	4	a	1	1	1	průběžný kmen, v koruně vyskytí jmelí ( <i>Viscum album</i> ) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (zdravotní řez) ve větvení stříška, jmelí ( <i>Viscum album</i> ) v koruně v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 20%, instalace vazby)			
28	523672	<i>Tilia cordata</i>	69	217	20	14	5	a	1	3	2	infekce kmene, stříška na kosterní větvi i ve větvení, v koruně jmelí bílé ( <i>Viscum album</i> ) v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 20%)			
29	523671	<i>Tilia cordata</i>	73	229	19	13	4	b	2	3	2	povrchově poškozené kořeny, tlakové větvení, rozsáhle otevřená dutina kmene, zhoršené stanovištní podmínky, jmelí v koruně ( <i>Viscum album</i> ), v koruně několik suchých i zalomených větví v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 10%, zdravotní řez)	Řez bezpečnostní (S-RB)	1	
30	523670	<i>Tilia cordata</i>	58	183	20	12	4	b	2	4	3	v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 10%, zdravotní řez)	Stromolezecká kontrola bezpečnostní vazby - lano s minimálním průvěsem, povolit	2	

Číslo stromu	Číslo RFID štítku	Taxon	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Výška stromu (m)	Průměr koruny (m)	Nasazení koruny (m)	Perspektiva (m)	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Poznámka	Navržený zásah	Naléhavost	Opakování
32	523669	<i>Tilia x europaea</i>	62	195	19	10	5	a	1	3	2	přispaná báze kmene, defektní tlakové větvení, na kosterní větvi defekty, v koruně se začíná objevovat jmelí ( <i>Viscum album</i> ) v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 10%)			
33	523668	<i>Tilia cordata</i>	65	205	18	10	5	a	2	3	3	větší množství tlakových větvení, sekundární koruna, infekce kosterních větví, velké řezné rány na kosterních větvích, mírně vykloněný růst, v koruně se začíná objevovat jmelí bílé ( <i>Viscum album</i> ) v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 10%, instalace vazby)	Přístrojový test - tahová zkouška	1	
34	523667	<i>Tilia platyphyllos</i>	83	261	22	14	5	a	1	3	3	hodně tlakových vidlic v koruně, sekundární koruna, jmelí v koruně ( <i>Viscum album</i> ) v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 20%)			
36	523666	<i>Tilia platyphyllos</i>	62	195	19	11	3	a	1	2	2	v koruně menší výskyt jmelí ( <i>Viscum album</i> ), v koruně několik suchých větví v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 30%)	Řez bezpečnostní (S-RB)	1	
37	523665	<i>Tilia platyphyllos</i>	102	321	21	12	3	b	2	4	3	infekce kosterních větví, otevřená dutina ve větvení zakrytá stříškou, v koruně se vyskytuje několik suchých větví, v koruně se začíná objevovat jmelí bílé ( <i>Viscum album</i> ) v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická i statická - podkladnicová) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 30%, instalace vazeb)	Stromolezecká kontrola bezpečnostní vazby - u statické vazby odstranit výmladek mladé větve, jedna podkladnice do něj zarůstá	1	
													Řez bezpečnostní (S-RB)	1	

Číslo stromu	Číslo RFID štítku	Taxon	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Výška stromu (m)	Průměr koruny (m)	Nasazení koruny (m)	Perspektiva (m)	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Poznámka	Navržený zásah	Naléhavost	Opakování
38	523664	<i>Tilia platyphyllos</i>	76	239	19	13	3	a	1	3	2	sekundární koruna, tlakové větvení, v koruně se začíná objevovat jmelí bílé ( <i>Viscum album</i> ), v koruně několik suchých větví v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 20%)	Řez bezpečnostní (S-RB)	1	
39	523663	<i>Tilia cordata</i>	65	204	20	13	2	b	2	3	3	sekundární koruna, v koruně výskyt jmelí ( <i>Viscum album</i> ) v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 20%, instalace vazby), v roce 2019 opakování obvodové redukce	Stromolezecká kontrola bezpečnostní vazby - jeden záplet začíná zarůstat v tlakovém větvení, možné poškození ochranné dutinky, zkontrolovat, případně přinstalovat na	1	
40	523662	<i>Tilia platyphyllos</i>	66	207	20	12	4	b	2	3	3	dutina po odstranění velké větvi - zakrytá stříškou, předpoklad infekce v kosterní větvi, poškozená báze kmene a část kmene (pravděpodobně mechanické poškození, odření), sledovat v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 10%, instalace vazby)			
41	523661	<i>Tilia cordata</i>	50	157	21	10	4	b	2	2	2	ne příliš vhodné větvení, v koruně se začíná objevovat jmelí bílé ( <i>Viscum album</i> )			
42	523660	<i>Tilia cordata</i>	40	126	19	10	3	a	2	2	2	mírně vykloněný růst, v koruně menší výskyt jmelí ( <i>Viscum album</i> ) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (zdravotní řez)			

Číslo stromu	Číslo RFID štítku	Taxon	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Výška stromu (m)	Průměr koruny (m)	Nasazení koruny (m)	Perspektiva (m)	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Poznámka	Navržený zásah	Naléhavost	Opakování
44	523659	<i>Tilia cordata</i>	68	213	19	13	4	b	2	3	3	sekundární koruna, předpoklad infekce kosterních větví, tlakové větvení, poškozená báze kmene v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 a 2019 realizováno odborné ošetření (obvodová redukce 20%)			
45	523658	<i>Tilia cordata</i>	62	195	22	12	2	a	1	2	2	tlakové větvení, v koruně menší výskyt jmelí ( <i>Viscum album</i> ), suché a zlomené větve v koruně v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 10%, instalace vazby)	Řez bezpečnostní (S-RB)	1	
47	523657	<i>Tilia platyphyllos</i>	55	173	17	11	3	a	1	2	2	sekundární koruna, v koruně se začíná objevovat jmelí ( <i>Viscum album</i> ), okolí báze kmene poškozeno vjezdem v roce 2010 realizována tahová zkouška - dřevina vykazovala odolnost ve všech sledovaných parametrech v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 10%)			
48	523656	<i>Tilia cordata</i>	76	239	21	14	4	a	1	3	3	na jedné z kosterních větví nevhodný velký řez v minulosti, s následnou instalací strážky, defektní tlakové větvení, v koruně jmelí ( <i>Viscum album</i> ), sekundární koruna, větší suchá větve nad chodníkem v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 30%)	Řez bezpečnostní (S-RB)	1	
49	523655	<i>Tilia cordata</i>	59	216	18	12	4	b	2	3	3	poškození kmene, strážka, sekundární koruna, defektní větvení, velké řezné rány, v koruně jmelí ( <i>Viscum album</i> ), několik suchých větví v koruně nad chodníkem v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 20%, instalace vazby), v roce 2019 opakování obvodové redukce	Řez bezpečnostní (S-RB)	1	

Číslo stromu	Číslo RFID štítku	Taxon	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Výška stromu (m)	Průměr koruny (m)	Nasazení koruny (m)	Perspektiva (m)	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Poznámka	Navržený zásah	Naléhavost	Opakování
50	523654	<i>Tilia platyphyllos</i>	49	156	17	11	3	b	1	3	3	otevřená dutina na kosterní větví po nevhodném řezu, tlakové větvení, sekundární koruna, v koruně větší suché větve nad chodníkem, v koruně se začíná objevovat jmelí ( <i>Viscum album</i> ) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 10%)	Řez zdravotní (S-RZ)	1	
51	523653	<i>Tilia platyphyllos</i>	58	182	17	8	3	b	2	4	3	rozsáhla otevřená dutina kmene, tlakové defektní větvení v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 a 2019 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 20%)	Instalace bezpečnostní vazby dynamické v horní úrovni (S-VDH) - 1 lano, výměna za stávající vazbu	1	
<b>Třetí řada - levá strana dvouřadého stromořadí od silnice, směrem k železničnímu mostu</b>															
52	523674	<i>Tilia x europaea</i>	73	229	18	11	5	c	2	4	3	stříšky na kmeni i kosterních větvích, sekundární koruna, přisypaná báze, infekce kmene, prasklina kmene s plodnicemi šupinovky kostrbaté ( <i>Phaiothia squarrosa</i> ) v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2019 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 20%)	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše (S-KPP)	1	
53	523675	<i>Tilia platyphyllos</i>	67	210	21	12	6	a	1	3	2	infekce báze kmene, v koruně menší výskyt jmelí ( <i>Viscum album</i> ), defektní tlakové větvení, křížící se větve v koruně v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 20%, instalace vazby)	Instalace bezpečnostní vazby dynamické (1 lano) - výměna za stávající vazbu Cobra, jejíž lano je kvůli velmi krátké dutince v kontaktu s jistěnou větví Stromolezecká kontrola - povolit záplet kolem jistěné větve u dynamické vazby (typ Arboline)	1	

Číslo stromu	Číslo RFID štítku	Taxon	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Výška stromu (m)	Průměr koruny (m)	Nasazení koruny (m)	Perspektiva (m)	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Poznámka	Navržený zásah	Naléhavost	Opakování
55	523676	<i>Tilia platyphyllos</i>	74	232	22	13	5	a	1	3	3	menší stříšky na kosterních větvích, sekundární koruna, tlakové větvení, přisýpaná báze kmene, spodní větve nad chodníkem má prasklinu ve větvení	Lokální redukce z důvodu stabilizace - redukce větve nad chodníkem s prasklinou větvení	1	
												v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická)	Instalace bezpečnostní vazby dynamické (1 lano) - výměna za stávající vazbu Cebra, jejíž lano je kvůli velmi krátké dutince v kontaktu s lištěnou větví		
57	523677	<i>Tilia x europaea</i>	52	163	21	11	5	a	1	2	2	přisýpaná báze kmene 2018 -- menší poškození některých kořenů při výkopové činnosti, sledovat stav dřeviny v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 20%)			
58	523678	<i>Tilia x europaea</i>	55	172	20	12	2	a	2	2	2	předpoklad infekce po starých velkých řezech, mírně křivý růst, v koruně se začíná objevovat jmelí bílé ( <i>Viscum album</i> ) 2018 -- menší poškození některých kořenů při výkopové činnosti, sledovat stav dřeviny v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 10%)			
59	523679	<i>Tilia platyphyllos</i>	58	182	18	11	5	b	2	3	3	infekce kmene, tlakové větvení se stříškou, sekundární koruna, větší množství menších nezažehovaných starých ran, v koruně se začíná objevovat jmelí bílé ( <i>Viscum album</i> ) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 20%) a v roce 2019 bezpečnostní řez			
60	523680	<i>Tilia platyphyllos</i>	49	154	20	11	2	a	1	2	1	průběžný kmen s redukovaným terminálem v roce 2015 realizováno odborné ošetření (zdravotní řez)			

Číslo stromu	Číslo RFID štítku	Taxon	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Výška stromu (m)	Průměr koruny (m)	Nasazení koruny (m)	Perspektiva (m)	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Poznámka	Navržený zásah	Naléhavost	Opakování
61	523681	<i>Tilia x europaea</i>	66	207	20	12	2	a	1	3	2	stříška na kmeni i kosterních větvích, defektní větvení, v koruně se začíná objevovat jmelí bílé ( <i>Viscum album</i> ) v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 20%, instalace vazby)			
63	523682	<i>Tilia platyphyllos</i>	47	148	20	10	5	a	1	3	3	prísypaná báze kmene, zhoršené stanovištní podmínky, okolí báze kmene výrazně zhutněno, sekundární koruna, jmelí ( <i>Viscum album</i> ) v koruně, v bezprostřední blízkosti báze kmene dva vjezdy	Přístrojový test - tahová zkouška	1	
65	523683	<i>Tilia x europaea</i>	66	207	19	13	4	a	1	3	2	sekundární koruna, tlakové větvení, jmelí ( <i>Viscum album</i> ) v koruně v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 20%, instalace vazby)	Řez bezpečnostní (S-RB) - odstranit zlomenou větev nad chodníkem	0	
66	523684	<i>Tilia platyphyllos</i>	78	245	21	10	3	a	1	3	3	báze kmene v bezprostředním kontaktu se zpevněnou plochou (asfalt), předpoklad poškození kořenů - vjezd k RD, defektní větvení se stříškou, v koruně se začíná objevovat jmelí bílé ( <i>Viscum album</i> ) v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 20%, instalace vazby)			



Číslo stromu	Číslo RFID štítku	Taxon	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Výška stromu (m)	Průměr koruny (m)	Nasazení koruny (m)	Perspektiva (m)	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Poznámka	Navržený zásah	Naléhavost	Opakování
68	523685	<i>Tilia x europaea</i>	78	245	22	10	4	a	1	3	3	defektní větvení se stříškou, sekundární koruna, jmelí ( <i>Viscum album</i> ) v koruně, menší nezhájené rány po starších řezech v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická) v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 20%)			
69	523686	<i>Tilia platyphyllos</i>	45	143	13	9	2	a	1	2	2	předpoklad infekce kosterních větví po starších nevhodných řezech v roce 2015 realizováno odborné ošetření (zdravotní řez) v koruně hojný výskyt jmelí ( <i>Viscum album</i> ), sekundární koruna, defekt báze kmene, přisýpaná báze kmene, částečně zaasfaltovaná v koruně instalovaná bezpečnostní vazba (dynamická)			
70	523687	<i>Tilia cordata</i>	86	270	21	13	4	b	1	3	3	v roce 2010 realizována tahová zkouška - dřevina vykazovala odolnost ve všech sledovaných parametrech v roce 2015 realizováno odborné ošetření (redukce obvodová 20%)			



**LEGENDA**

- 50 strom určený k poměchání
- 52 strom určený ke kácení

**Legenda k aktualizovanému Bláhovalní Jarmkové sítimohadli**



Číslo stromu	Číslo RFID štítku
2	523636
4	523637
5	523638
7	523639
8	523640
9	523641
11	523642
12	523643
16	523644
17	523645
18	523646
19	523647
21	523648
22	523649
24	523650
25	523651
26	523652
27	523673
28	523672
29	523671
30	523670
32	523669
33	523668
34	523667
36	523666
37	523665
38	523664
39	523663
40	523662
41	523661
42	523660
44	523659
45	523658
47	523657
48	523656
49	523655
50	523654
51	523653
52	523674
53	523675
55	523676
57	523677
58	523678
59	523679
60	523680
61	523681
63	523682
65	523683
66	523684
68	523685
69	523686
70	523687



<b>Objekt:</b> Jandovo stromofaci - situace	<b>Zpracoval:</b> Ing. Bc. Věra Doručková
<b>Datum:</b>	<b>11/2021</b>
<b>Formát/Mřížka:</b>	<b>2 x A4 / A3</b>
<b>Zadávatel /investor:</b> Město Frenštát pod Radhoštěm	



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>		JKSO		
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP		
<b>01</b>	<b>Jandovo stromořadí</b>	Měrná jednotka	ks	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	70	
		Náklady na m.j.	744	
<b>Projektant</b>		Typ rozpočtu		
<b>Zpracovatel projektu</b>				
<b>Objednatel</b>	Město Frenštát pod Radhoštěm			
<b>Dodavatel</b>	Bude vybrán soutěží	Zakázkové číslo		
<b>Rozpočtoval</b>		Počet listů	5	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	52 100	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	52 100	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		52 100	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		52 100	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Miroslav Plesník		Jméno :	
Datum :	29. 8. 2022		Datum :	
Podpis :			Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		52 100 Kč	
DPH	21,0 %		10 941 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>63 041 Kč</b>	

## Položkový rozpočet - příloha č. 7

Objekt: Jandovo stromořadí, Frenštát pod Radhoštěm

Ořezy a instalace vazeb - vč. potřebného materiálu.

Odvoz a zpracování dřevní hmoty a drčení zajistí investor.

Č. stromu	Č. RDIF	Taxon	Popis opatření	Kód položky	Obv. kmene	Cena
1			odstránění			
2	523636	Tilia cordata	zdravotní řez	184 80-5216	248	2 200,0 Kč
			redukční řez	184 80-5118	248	0,0 Kč
3			odstránění			
4	523637	Tilia platyphyllos	zdravotní řez	184 80-5216	283	2 500,0 Kč
			kontrola vazby	oceněno v rámci zdravotního řezu	283	-
5	523638	Tilia platyphyllos	bezpečnostní řez	184 80-5115	236	1 200,0 Kč
6		Tilia x europaea	odstránění			
7	523639	Tilia cordata	zdravotní řez	184 80-5215	198	2 200,0 Kč
8	523640	Tilia platyphyllos			160	0,0 Kč
9	523641	Tilia platyphyllos			247	0,0 Kč
10		Tilia platyphyllos	odstránění			
	523642	Tilia platyphyllos	zdravotní řez	184 80-5217	198	2 200,0 Kč
11			vyzdvižení koruny na podjezdovou a podchodnou výšku	oceněno v rámci zdravotního řezu		-
12	523643	Tilia x europaea	redukční řez	184 80-5117	201	2 200,0 Kč
13		Tilia cordata	odstránění			
14		Tilia cordata	odstránění			
15		Tilia cordata	odstránění			
	523644		bezpečnostní řez	184 80-5215	188	1 200,0 Kč
16		Tilia platyphyllos	kontrola vazby/povolení	oceněno v rámci bezpečnostního řezu		-
17	523645	Tilia cordata	bezpečnostní řez	184 80-5115	125	1 200,0 Kč

18	523646	Tilia cordata	zdravotní řez	184 80-5217	147	2 500,0 Kč
			zdravotní řez	184 80-5214		
19	523647	Tilia platyphyllos	kontrola bezpečnostní vazby	oceněno v rámci bezpečnostního řezu		0,0 Kč
			redukční řez	184 80-5217	245	2 200,0 Kč
20			odstraněno			
21	523648	Tilia platyphyllos	zdravotní řez	184 80-5216	258	2 200,0 Kč
			odstranění výmladků	oceněno v rámci zdravotního řezu		
22	523649	Tilia platyphyllos	redukční řez	184 80-5218	320	2 500,0 Kč
			kontrola vazby	oceněno v rámci zdravotního řezu		
23		Tilia cordata	odstraněno			
24	523650	Tilia platyphyllos	bezpečnostní řez	184 80-5215	176	1 200,0 Kč
			odstranění výmladků	oceněno v rámci zdravotního řezu		
25	523651	Tilia cordata			138	0,0 Kč
26	523652	Tilia cordata			133	0,0 Kč
27	523673	Tilia cordata			132	0,0 Kč
28	523672	Tilia cordata			217	0,0 Kč
29	523671	Tilia cordata			229	0,0 Kč
30	523670	Tilia cordata	bezpečnostní řez	184 80-5216	183	1 500,0 Kč
			kontrola vazby/povolení	oceněno v rámci zdravotního řezu		
31		Tilia cordata	odstraněna			
32	523669	Tilia x europaea			195	0,0 Kč
33	523668	Tilia cordata			205	0,0 Kč
34	523667	Tilia platyphyllos			261	0,0 Kč
35		Tilia platyphyllos	odstraněna			0,0 Kč
36	523666	Tilia platyphyllos	zdravotní řez	184 80-5217	195	2 200,0 Kč
			zdravotní řez	184 80-5218	321	2 500,0 Kč
38	523664	Tilia platyphyllos	kontrola vazby	oceněno v rámci zdravotního řezu		
			bezpečnostní řez	184 80-5218	239	1 200,0 Kč

39	523663	Tilia cordata	kontrola a úprava bezpečnostní vazby	ceník OPŽP	204	1 000,0 Kč
40	523662	Tilia platyphyllos			207	0,0 Kč
41	523661	Tilia cordata			157	0,0 Kč
42	523660	Tilia cordata			126	0,0 Kč
43		Tilia cordata	ořezání			
44	523659	Tilia cordata	bezpečnostní řez	184 80-5217	213	0,0 Kč
45	523658	Tilia cordata	bezpečnostní řez		195	1 200,0 Kč
46		Tilia x europaea	ořezání			
47	523657	Tilia platyphyllos	bezpečnostní řez		173	0,0 Kč
48	523656	Tilia cordata	bezpečnostní řez	184 80-5218	239	1 200,0 Kč
49	523655	Tilia cordata	bezpečnostní řez	184 80-5218	216	1 200,0 Kč
50	523654	Tilia platyphyllos	zdravotní řez	184 80-5216	156	2 200,0 Kč
51	523653	Tilia platyphyllos	instalace bezpečnostní vazby dynamické, 1 lano, výměna za stávající	ceník OPŽP	182	2 500,0 Kč
52		Tilia x europaea	ořezání			
53	523675	Tilia platyphyllos	instalace 1 ks nové dynamické a úprava stávající bezpečnostní vazby	ceník OPŽP	210	2 500,0 Kč
54		Tilia cordata	ořezání			
55	523676	Tilia platyphyllos	redukční stabilizační řez	184 80-5217	232	1 200,0 Kč
56		Tilia platyphyllos	výměna stávající bezpečnostní vazby	ceník OPŽP		5 000,0 Kč
57	523677	Tilia x europaea	ořezání		163	0,0 Kč
58	523676	Tilia x europaea			172	0,0 Kč
59	523679	Tilia platyphyllos			182	0,0 Kč
60	523680	Tilia platyphyllos			154	0,0 Kč
61	523681	Tilia x europaea			207	0,0 Kč
62		Tilia x europaea	ořezání			
63	523682	Tilia platyphyllos	bezpečnostní řez	184 80-5215	148	1 200,0 Kč
64		Tilia x europaea	ořezání			
65	523683	Tilia x europaea			207	0,0 Kč
66	523684	Tilia platyphyllos			245	0,0 Kč
67		Tilia platyphyllos	ořezání			



68	523685	Tilia x europaea			245	0,0 Kč
69	523686	Tilia platyphyllos			143	0,0 Kč
70	523687	Tilia cordata			270	0,0 Kč

**Celkem bez DPH**

**52 100,0 Kč**

