

SVÍTIDLA :

"A"–LEDEX PANLED 30W 3000–D220 840 –30W, 3000lm

"B"–LEDEX ZM 3401 LED CEILING,11,5W, 949lm, IP44

"C"–V–TAC LED PÁSEK 12V 6500K, 36W, 4000Lm, IP65, VODĚODOLNÝ–5m.

PŘÍSTROJE :

SPÍNAČ ABB ŘAZENÍ 1, 10A, 2330V, BÍLÝ, IP20 POD OM.

SPÍNAČ ABB ŘAZENÍ 6, 10A, 2330V, BÍLÝ, IP20 POD OM.

–ZÁSUVKA 230V POD PODHLEDEM, ZÁSUVKOVÝ LED ZDROJ T–LED 05308, 12V, 60W, V MEZISTROPU–NAPÁJENÍ LED PÁSKU.

ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN–S KABELEM CYKY POD OMÍTKOU A V MEZISTROPU.
STÁVAJÍCÍ INSTALACE V REKONSTRUOVANÉM PROSTORU BUDE DEMONTOVÁNA.
NOVÉ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÝ OKRUH.
V DANÝCH MÍSTNOSTECH–ČÍSLOVÁNÍ OKRUHU DLE STÁVAJÍCÍHO VÝVODU V ROZVÁDĚČI.

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400V/ TN–C–S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 :

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ : – IZOLACÍ
– PŘEPÁŽKAMI A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ – PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
DOPLNĚNÁ – DOPŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–51 ed 3 :
VIZ STÁVAJÍCÍ PROTOKOL

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–7–701 : SPRCHA–ZÓNY, UMÝVACÍ PROSTOR

PROJEKTOVAL	MICHNA ROSTISLAV	**ELPROJEKT** MICHNA ROSTISLAV DRÁHY 192, FRENŠTÁT P.R. IČ 18078231, ČKAIT 1101842 MOB. 605 725 057	
ODP.PROJEKTANT	MICHNA ROSTISLAV		
ZAK. ČÍSLO	22 – 010		
INVESTOR	MĚSTO FRENŠTÁT P.R.		
MÍSTO STAVBY	FRENŠTÁT P.R.		
NÁZEV STAVBY	**MŠ DOLNÍ 404, FRENŠTÁT P.R REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V 1. A 2. NP**	FORMÁT	2A4
		STUPEŇ	PDVD
		DATUM	09/2022
OBJEKT	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP EL.INSTALACE	ARCHIVNÍ ČÍSLO	22–010/4