

SKLADBA STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

SCH 1s stávající skladba střešního pláště v místě sondy

- souvrství z těžkých asfaltových pásů tl. 20mm
- deska Heraklit přepokl. tl. 50mm
- tepelná izolace EPS tl. 100mm
- spádový násyp tl. 100-200mm (spád ca 1,5%)
- předpokládaná separační (protěsná) vrstva
- stropní plný železobetonový panel tl. 120mm

SKLADBA NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ




SCH 1n nová skladba střešního pláště na stávajícím souvrství

- zátěžová bet. dl. 500/500/50 (vč. podkl. geotextilie) dle statického posudku
- hydroizolace EPDM 1,14mm
- tepelná izolace EPS 150 tl. 2x 100mm
- stávající skladba po opravách vzduchových bublin (spád ca 1,5%)

LEGENDA HMOT

- stávající štítové k-ce - stěnový jednovrstvý panel z lehčeného betonu + ETICS - IZOLANT EPS 70F tl. 100mm
- nově k-ce a materiály
- jímací vedení hromosvodu

SCHÉMA DETAILU ATIKY



Kontroloval: ing. Emil Mikuláščík	Vedoucí projektu: Miroslav Šimůnek	Vypracoval: ing. Ivan Horst	ARCHITEKTURA & INTERIÉR ŠIMŮNEK & PARTNERS www.archimunek.cz PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ
INVESTOR: Město Frenštát pod Radhoštěm, náměstí Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm	Č. PARC.: st.2080	K.Ú.: Frenštát pod Radhoštěm	
STAVBA: Rekonstrukce střešního pláště BD Markova 222, Frenštát pod Radh.	MÍSTO: Frenštát pod Radh.	STUPEŇ: —	
NÁZEV VÝKRESU: Stávající a nový stav - půdorys a řezy	DATUM: 05/2019	ČÍSLO VÝKR.: D.1.02	ČÍSLO PŘÍLOHY: —
	MĚŘÍTKO: 1:50		