

POZNÁMKA :

EL. ROZVODY ULOŽENÉ POD OMÍTKOU BUDOU PROVDENY KABELY CYKY - MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELŮ OMÍTKOU 20mm.
ROZVODY PROVEDENÉ VOLNĚ BUDOU PROVEDENY BEZHALOGENOVÝMI KABELY TYPU CXKH-R.

LEGENDA

- Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 pod omítkou, v podlaze, kabelovém žlabu
- Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 pod omítkou, v podlaze, kabelovém žlabu
- Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 pod omítkou , v podlaze, v kabelovém žlabu
- Kabel CYKY-J 5x6mm2 + Vodič CYA6mm2 zž pod omítkou, v podlaze, kabelovém žlabu
- Zásuvka 230V , 16A , IP 44 , 2P+PE barva bílá
- Dvojzásuvka 230V , 16A , IP 20 , 2P+PE barva bílá
- Dvojzásuvka 230V , 16A , IP 20 , 2P+PE s přepěťovou ochranou a štítkem DATA barva červená
- Dvojzásuvka 230V , 16A , IP 20 , 2P+PE barva červená označená štítkem DATA
- 32A Trojpólová zásuvka 3P+N+PE , IP 44,380-415V, 6h 32A
- 16A Trojpólová zásuvka 3P+N+PE , IP 44,380-415V, 6h 32A
- Spínač stiskací presto ,zapuštěný se sig. doutnavkou 25A,400V, AC IP 55
- Spínač trojpólový 25-63A , IP 54 v plastové skříniap
- Ocharnné pospojování vodič CYA 6,4mm2 zž

Zásuvkové a technologické rozvody budou provedeny kabely CYKY, CXKH-R , které budou uloženy pod omítkou , v ocelových kabelových žlabech , v podlaze a v trubkách PH. Zásuvky budou osazeny ve výšce 40 a 120 cm nad podlahou , pokud není stanoveno jinak. Rozvodnice HR bude napojena z SR stávajícím kabelem, který bude ukončen na hl jističi rozvodnice. Z rozvodnice budou napojeny podružné rozvodnice na jednotlivých podlažích a rozvodnice nouz. osv , UPS , SOZ..Na vyznačených místech bude provedeno ochr. pospojování. Dále bude provedeno napojení VZT zařízení technologie.

Upozornění : design přístrojů a zásuvek bude odsuhlasen v průběhu stavby s architektem a investorem

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

POZNÁMKA:

Tabulka revizí			
Číslo revize	Popis	Datum	Zpracoval

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ateliér Velehradský, s. r. o; Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno; IČ: 292 63 140; E: tichy@velehradsky.cz; T: +420 547 221 936		STUPEŇ PD: DOKUMANTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	AUTORIZACE:
		STAVEBNÍ OBJEKT: I.	
		ČÁST PD: D.DOKUMENTACE OBJEKTŮ	
		PROFESNÍ ČÁST: D.1.4.7 -ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY	
SUBDODAVATEL: PAVLŮ JIŘÍ; Projekce el. zařízení a hromosvodů; Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice; tel.: 602 581 166 fax: 516 454077; E-mail: jpavlu@tiscali.cz IČO: 15582647		DATUM: 5 / 2014	
		MĚŘÍTKO: 1:100	
STAVEBNÍK: Město Frenštát pod Radhoštěm		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Pavlů Jiří	
MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č.: 1613		KRESLIL: Pavlů Jiří	
ČÍSLO AKCE: 1250	NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ P.R.	NÁZEV VÝKRESU: ZÁSUVKOVÉ ROZVODY 1.NP	
STUPEŇ PD: DPS	STAVEBNÍ OBJEKT: I. / ČÁST PD: D	PROFESNÍ ČÁST: / Č. VÝKRESU: EL-06	Č. REVIZE: / Č. PARÉ: